一般県道岩城弓削線　岩城橋建設工事にともなう
鋼桁架設工事のお知らせ

下記のとおり、長江瀬戸において、鋼桁の架設工事を実施しますので、現場付近を航行する船舶等は十分注意してください。又、航行する場合は、操船に影響のない範囲で減速するとともに、出来る限り作業船団から離れて航行していただきますようお願いいたします。

工事箇所

架設場所（岩城島～生名島）

夜間休日仮泊及び水切り場所（長江港）

※②･③作業前後1日設定

工事期間（令和2年8月頃　から　令和3年6月頃）





※　岩城島側及び生名島側　作業区域の設定　1～4回/月（日の出から日没まで）
※　荒天等により順延する場合があります

工事内容

台船架設	・鋼桁を台船に積み込み、台船を架設場所まで曳航し工事区域を設定します。
	・吊上設備で鋼桁を吊上、鋼桁を架設します。
起重機船架設②･③	・水切り場所で鋼桁を起重機船で吊上、架設場所まで曳航し工事区域を設定します。
	・起重機船で鋼桁を架設します。
	・起重機船・輸送台船は、夜間及び作業を行わない場合は、長江港で仮泊させます。

安全対策

◆工事区域を明示するため、アンカーブイ及び標識旗を設置しますので、この範囲には入らないでください。
◆長江港で作業船の仮泊及び水切り作業時には、灯浮標及び標識灯を設置しますので、この範囲には入らないでください。
◆工事区域の南北に各１隻、警戒船を配備します。（警戒船には警戒旗・横断幕などの標識を掲げます）



連絡先

発注者　　愛媛県東予地方局　今治土木事務所　上島架橋建設課
TEL　0898-23-2500　内線　272

施工者
（岩城島側）　岩城橋建設工事（その1）　鹿島･MMB･富士ﾋﾟｰ･ｴｽ共同企業体
現場代理人　　大村　惠治　TEL　0897-75-2101
（生名島側）　岩城橋建設工事（その2）
三井住友建設･三井E＆S鉄構エンジニアリング･昭和コンクリート工業共同企業体
現場代理人　　伊藤　拓也　TEL　0897-72-9022

※本工事に関するお問い合わせは、施工者まで連絡をお願いいたします。

施工手順

施工時工事区域図